

ご質問・VEご提案・見積依頼など、どのようなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。



# 高知丸高

特殊基礎工事

第 137号

新技術情報

平成29年9月

〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番2号  
[URL] <http://www.ko-marutaka.co.jp>

TEL 088-845-1510 FAX 088-846-2641  
[Email] [marutaka@ceres.ocn.ne.jp](mailto:marutaka@ceres.ocn.ne.jp)

## M(7.3)熊本大地震 道路復旧工事 俵山大橋復旧工事においてSqCピア鋼管栈橋施工中！！

2016年4月14日に発生した熊本地震により、甚大な被害を受けた道路の早期復旧に向け、応急・緊急復旧工事が行われている。弊社は俵山大橋復旧工事において、施工が早い、工期短縮ができるSqCピア鋼管栈橋を架設し、俵山大橋の修復までに、車両通路として利用される。当現場では、急斜面で土砂崩れの恐れが高い難工事であるが、急斜面施工に適用するSqCピア工法で施工し、仮橋の安定を確保するため、鋼管杭の打込みについて、地盤が弱い土砂部には、バイブロンソーを使用、岩盤部には、ダウンザホールハンマーにて打設、工事が順調に進んでおり、9月中旬には仮設栈橋は完了予定としている。



面積: 1500m<sup>2</sup>  
橋長: 183m



# 新名神高速道路 高槻インターチェンジ工事

## SqCピア(杭頭キャップ工法) 鋼管棧橋解体工事施工

面積: 5920m<sup>2</sup>  
橋長: 500m



配信停止・変更・問い合わせはmarutaka@ceres.ocn.ne.jpまで連絡お願い申し上げます。